Execution Atlas

FOURNITURE & APPLICATION

Dans tout le Maroc

La finition change tout.



Villa à Bouskoura — Projection de finition

Enduits projetés. Étanchéité. Carrelage & marbre.

Une façade prend du caractère. Un espace trouve son identité.

Exécution Atlas réunit les produits et les gestes qui donnent forme à vos finitions.

Tout se joue dans le détail.

Villa à Zafati, Rabat / Monocouche



01 Échafaudage



02 Échantillon de finition



03 Finition des embrasures

Une teinte. Une texture. Une ligne autour d’une ouverture.

Du premier échantillon aux embrasures, chaque étape compose la façade.

Nos prestations : application d’enduits et de monocouche par projection mécanique.

L’essentiel se voit. Ou se cache.



Étanchéité des toitures

Grandes villas à Bouskoura : réalisation de l’étanchéité en toiture.



Piscines : cuvelage et pose de mosaïque

Sous le revêtement, l’étanchéité. En surface, la matière et la couleur.

Deux dimensions d’un même projet, réunies dans notre offre.

Photo : revêtement fini du bassin après mise en eau ; le cuvelage est recouvert.

La matière donne le ton.



Illustration d’ambiance générée - douche à l’italienne.

La douche à l’italienne

Des lignes continues. Des matières claires. Un espace ouvert.

NOS PRESTATIONS

Pose de carrelage et de marbre.

Sols, murs, pièces d’eau : nous réalisons la pose de vos revêtements.

Nous fournissons également les produits de mise en œuvre,
dont les solutions Weber : colles, joints et enduits.

Derrière chaque finition, des équipes à l'œuvre.



Projection & dressage





Produits & échafaudage

La machine projette. La main règle, reprend et finit.

Et votre projet, où en est-il ?

En préparation ou déjà en chantier, parlons de vos prochains travaux : prestations à prévoir, produits à fournir et calendrier d'intervention.

Exécution Atlas / Intervention dans tout le Maroc.

Fourniture & pose de terrazzo coulé sur place

Des granulats, une teinte, une finition à votre image.



Ambiance intérieure



Granulats & joints



Plinthes assorties

Visuels photoréalistes générés à titre illustratif ; ne représentent pas nos réalisations.

NOTRE PRESTATION

Fourniture des matériaux et réalisation du sol, jusqu'aux plinthes.

Teinte, granulats, calepinage et finition définis sur échantillon validé.

01 Préparation du support
Contrôle du support, préparation mécanique, nettoyage et traitement adapté.

02 Chape & mise à niveau
Réalisation ou reprise de la chape si nécessaire, selon le système retenu.

03 Joints & calepinage
Traçage, pose des profilés et respect des joints existants du support.

04 Coulage du terrazzo
Mélange du liant et des granulats, mise en place, serrage et durcissement.

05 Ponçage, polissage & plinthes
Ponçage, rebouchage, polissage, finition des plinthes et protection adaptée.

Mise en œuvre adaptée au support et aux prescriptions du fabricant.

Repères techniques : NTMA - préparation, joints et finition du terrazzo.

Le support fait la différence.

Résines époxy, revêtements polyuréthane et peinture, avec fourniture.

Des systèmes adaptés à votre usage

Sols de locaux professionnels, ateliers, garages et circulations : finition roulée ou système résine selon le trafic et le support. Peinture intérieure ou extérieure sur supports compatibles, avec préparation et impression adaptées.

Couleur, texture, antidérapance et contraintes d'exposition sont définies au devis. Les performances dépendent du système retenu.

01 **Examiner et nettoyer**
Contrôler la cohésion, l'humidité et les défauts ; retirer huiles, graisses et éléments non adhérents.

02 **Préparer mécaniquement**
Ponçage, grenaillage ou sablage selon le support et la prescription du système. Aspiration soignée des poussières.

03 **Réparer et appliquer le primaire**
Reprendre les défauts avec des produits compatibles et respecter les joints. Appliquer le primaire adapté et son délai de recouvrement.

04 **Mettre en œuvre le revêtement**
Respecter le mélange, les charges, les couches et les épaisseurs prévues. Finition lisse ou antidérapante selon le système validé.

05 **Contrôler et protéger**
Vérifier la continuité et la finition ; protéger le revêtement pendant le durcissement avant remise en service.

Le sablage abrasif prépare un support ; le saupoudrage de quartz dans la résine est une opération différente. Pour la peinture, la préparation et l'impression dépendent du support et du produit.

Pour votre devis : ville, surface, support, usage et photos. Démarrage et délai à convenir ensemble.

Repères techniques : Sikafloor-264 Plus (époxy) et Sikafloor-3240 (polyuréthane). Exemples de systèmes, sans engagement de référence ou de disponibilité.

Protéger la surface. Traiter chaque raccord.

Étanchéité liquide polyuréthane : étude, fourniture et application.

Toitures, terrasses et balcons : une solution définie selon le support, l'exposition, les relevés et l'usage. La membrane, son primaire, ses renforts et sa protection forment un ensemble compatible.

01 **Diagnostic, nettoyage et séchage**
Repérer fissures, humidité, défauts de pente et évacuations. Nettoyer et dégraisser ; vérifier les conditions d'application.

02 **Préparation du support**
Ponçage, grenaillage ou sablage lorsque le support et le système le justifient, puis aspiration et réparations compatibles.

03 **Points singuliers et primaire**
Traiter relevés, angles, joints, évacuations et traversées. Appliquer le primaire adapté et les renforts prescrits, selon l'ordre du système.

04 **Application de la membrane**
Respecter les couches, consommations, épaisseurs et délais entre passes de la fiche technique. Incorporer une armature si elle est prescrite.

05 **Finition et contrôle**
Prévoir la finition ou protection adaptée à l'exposition et à la circulation. Contrôler continuité, détails et durcissement avant réception.

Chaque chantier a sa prescription. Humidité du support, point de rosée, météo, consommations et délais sont vérifiés pour la référence retenue. Aucun nombre de couches ni dosage unique pour tous les ouvrages. Une résine de sol ne remplace pas automatiquement une membrane d'étanchéité.

Repère technique : Sikalastic-612, fiche Sika Maroc (version décembre 2019 consultée le 17/11/2026). Faire confirmer la fiche locale applicable avant exécution. Piscine ou immersion : aptitude spécifique à vérifier.

Parlons de votre chantier
contact@executionatlaspro.com · WhatsApp : +212 620 281 457
executionatlaspro.com